

見 積 参 考 資 料

高知県

(金抜)

高知県 高岡郡越知町 横畠北

稲村地区給水施設整備工事 実施設計書

作業区分 請負

完成期限 令和 8年 3月31日

工種区分 開削工事及び小口径推進工事等

施工地域区分 一般交通影響あり②

令和 7年10月15日 積算単価適用

単価適用地区 中央西土木事務所 2地区(中部地区)

- ・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
- ・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
- ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

[illegible]

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
水道					
管路					
管路工(開削)					
配水管布設工事					
管材費	式	1			明細表 第1号
材料費	式	1			明細表 第2号
労務費	式	1			明細表 第3号
土工事	式	1			明細表 第4号
給水管布設工事					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管材費					明細表 第5号
	式	1			
材料費					明細表 第6号
	式	1			
労務費					明細表 第7号
	式	1			
土工事					明細表 第8号
	式	1			
交通誘導員					
労務費					明細表 第9号
	式	1			
直接工事費計					
共通仮設費積上分					
技術管理費					明細表 第10号
	式	1			
共通仮設費率分					
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表 第 1号
管材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 50A JWWA-K116 SGP-VB(亜鉛メッキ)	m	8.7			管材費
M形DT字管 φ50×φ50 塩ビ管×塩ビ管 内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	2.0			管材費
M形D曲管(ショートタイプ) 塩ビ管・鋼管用 φ50×45° 内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	2.0			管材費
M形D曲管(ショートタイプ) 塩ビ管・鋼管用 φ50×90° 内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	2.0			管材費
PE用M形異種管継手(PVシヨイント) φ50×45°(HPPE×塩ビ) 内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	2.0			管材費
メカボリ小曲管 φ50×90° ポリエチレン管×塩ビ管 内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質: 鋳鉄製 離脱防止金具付	個	2.0			管材費
M形ドレジャー(ショートタイプ) φ50 塩ビ管×塩ビ管 内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質: 鋳鉄製 離脱防止金具付	個	2.0			管材費
M形D栓 塩ビ管・鋼管用・ポリ管・SUS管用 φ50 内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具を含まない	個	2.0			管材費
水道配水用ポリエチレン管 (m) EF受口付 φ50	m	575.0			管材費
水道配水用ポリエチレン管 (m) ブレンエント φ50	m	91.8			管材費

明細表 第 1号
管材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF ソケット φ 50	個	14.0			管材費
EF チーズ 両受 φ 50×φ 50	個	6.0			管材費
EF ヘント 両受 φ 50×22・1/2°	個	8.0			管材費
EF ヘント 両受 φ 50×45°	個	10.0			管材費
EF ヘント 両受 φ 50×90°	個	12.0			管材費
PE挿し口付ソフシール仕切弁 φ 50 (7.5K) 開度計付 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	個	6.0			管材費
メカボリ小曲管 φ 50×90° 内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	4.0			管材費
メカボリPVシヨイント φ 50 ポリエチレン管×塩ビ管 内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質: 鋳鉄製 離脱防止金具付	個	4.0			管材費
ビニール用M形キャップ φ 50 離脱防止金具付	個	5.0			管材費
メカ形フランジ付T字管台付 (HPPE) φ 50×φ 75	個	1.0			管材費

明細表 第 1号
管材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
急速空気弁 合フランジ付ねじ込み形(乙型) φ13 副弁付 鋳物用銅合金地金、内面粉体塗装 7.5K	個	1.0			管材費
補修弁 φ75×100H・7.5k ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	1.0			管材費
フランジ 接合付属品 φ75 RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	2.0			管材費
急速空気弁 ねじ込み形(甲型) φ25 副弁付 鋳物用銅合金地金、内面粉体塗装 7.5K	個	1.0			管材費
空気弁用バルブ VP・鋼管用 φ50×φ13 内面エポキシ粉体塗装	個	1.0			管材費
伸縮可とう離脱防止継手片落ソケット(HPPE×PE) φ50×φ30	個	2.0			管材費
水道用ポリエチレン二層管 1種軟質 φ30 JIS K 6762	m	352.7			管材費
青銅製ワフシール仕切弁 丸バルブ・ゲート形 φ20	個	3.0			管材費
伸縮式おねじ付ソケット(ストップリング付) PEP用、φ30 CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-OS同等品	個	6.0			管材費
伸縮式ソケット(ストップリング付) φ30 PEP用 CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	7.0			管材費

明細表 第 1号
管材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮式エルボ°(ストップ リンク°付) PEP用 φ30×45° CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ°45° 同等品	個	2.0			管材費
伸縮式エルボ°(ストップ リンク°付) PEP用 φ30×90° CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ°90° 同等品	個	8.0			管材費
伸縮可とう離脱防止継手ハーフメント(PE) φ30	個	1.0			管材費
伸縮式チース°(ストップ リンク°付) PEP×PEP φ30×φ30 CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-NT同等品	個	2.0			管材費
伸縮式チース°(ストップ リンク°付) PEP×塩ビ°管 φ30×φ20 CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-NT同等品	個	2.0			管材費
伸縮可とう離脱防止継手片落ソケット(VP×PE) φ50×φ30	個	1.0			管材費
サトル分水栓 水道配水ポリエチレン管用 鋳鉄製 ホール型 φ50×20	個	1.0			管材費
水道用ポリエチレン二層管 1種軟質 φ20 JIS K 6762	m	9.5			管材費
伸縮式ソケット(ストップ リンク°付) 分止水栓用 PEP用、φ20 メーカーハッセン付 CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-BS同等品	個	2.0			管材費
伸縮式エルボ°(ストップ リンク°付) PEP用 φ20×90° CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ°90° 同等品	個	2.0			管材費

明細表 第 2号
材料費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス(円形1号) φ 50用 d=600用					単価表 第 1 号
	組	6.0			
VU管 φ 200					管材費
	m	1.0			
仕切弁ボックス蓋 ハット型PVC製 φ 200					
	個	4.0			
空気弁ボックス(角形1号) d=600用					単価表 第 2 号
	組	1.0			
小型空気弁用凍結防止カバー φ 13用 SUS					
	基	1.0			
保温材 直管部:SUS t=30mm 50A用					
	m	3.6			
保温材 曲管部:SUS t=30mm 50A用					
	箇所	1.0			
保温材 空気弁部:SUS t=30mm 50A用					
	箇所	1.0			
管受金具 50A用					
	組	2.0			
止水栓ボックス 鉄蓋 φ 100×300H					
	個	1.0			

明細表 第 3号
労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
据付工(ホリエチレン管(融着接合)布設) φ 50mm	m	675.9			単価表 第 3 号
ホリエチレン管切断 φ 50mm	口	50.0			単価表 第 4 号
継手工(ホリエチレン管(融着接合)布設) φ 50mm , 1口継手/箇所	箇所	175.0			単価表 第 5 号
継手工(ホリエチレン管(融着接合)布設) φ 50mm , 2口継手/箇所	箇所	20.0			単価表 第 6 号
メカニカル継手工(ホリエチレン管布設) φ 50mm	口	18.0			単価表 第 7 号
メカニカル継手(鑄鉄管布設) φ 75mm以下	口	33.0			単価表 第 8 号
据付工(ホリエチレン管布設) φ 20mm	m	9.5			単価表 第 9 号
据付工(ホリエチレン管布設) φ 30mm	m	352.7			単価表 第 10 号
ホリエチレン管切断 φ 20mm	口	3.0			単価表 第 11 号
ホリエチレン管切断 φ 30mm	口	27.0			単価表 第 12 号

明細表 第 3号
労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可とう離脱防止継手工 φ 20	口	13.0			単価表 第 13 号
伸縮可とう離脱防止継手工 φ 30	口	54.0			単価表 第 15 号
伸縮可とう離脱防止継手工 φ 50	口	3.0			単価表 第 17 号
フランジ継手(鑄鉄管布設) JWWA 7.5K , φ 75 (80) mm	口	1.0			単価表 第 19 号
小口径管布設(人力)据付工(鋼管布設) φ 50mm	m	8.7			単価表 第 20 号
小口径管切断(鋼管布設) φ 50mm	箇所	8.0			単価表 第 21 号
鋼管切断 既設管:50mm	口	8.0			単価表 第 22 号
メカニカル継手取外し φ 50	口	2.0			単価表 第 23 号
据付工(硬質塩化ビニル管布設) φ 20mm	m	0.7			単価表 第 24 号
据付工(硬質塩化ビニル管布設) φ 200mm	m	1.0			単価表 第 25 号

明細表 第 3号
労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断 φ 20mm					単価表 第 26 号
	口	2.0			
硬質塩化ビニル管切断 φ 200mm					単価表 第 27 号
	口	4.0			
硬質塩化ビニル管切断 既設管:20mm					単価表 第 28 号
	口	2.0			
硬質塩化ビニル管切断 既設管:50mm					単価表 第 29 号
	口	20.0			
仕切弁設置工 φ 30					単価表 第 31 号
	個	3.0			
仕切弁 バックライ弁設置・撤去(人力) 設置, φ 50mm					単価表 第 33 号
	基	6.0			
仕切弁ボックス設置工(円形1号) φ 50用 d=600用					単価表 第 34 号
	組	6.0			
空気弁設置・撤去 設置, 人力施工, φ 13mm～φ 25mm					単価表 第 39 号
	基	2.0			
空気弁ボックス設置工(角形1号) d=600用					単価表 第 40 号
	組	1.0			
サドル分水栓建込工 ポリエチレン管50mm×13mm					単価表 第 45 号
	箇所	1.0			

明細表 第 3号
労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込工 ポリエチレン管50mm×20mm	箇所	1.0			単価表 第 47 号
止水栓取付工 止水栓のみ取付 , VP用 , φ20mm	箇所	1.0			単価表 第 49 号
止水栓取付工 筐のみ取付 , VP用 , φ20mm	箇所	1.0			単価表 第 50 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 曲管 φ50	箇所	9.0			単価表 第 51 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 トレスサー φ50	箇所	6.0			単価表 第 53 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 キャップ φ50	箇所	5.0			単価表 第 55 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 栓 φ50	箇所	2.0			単価表 第 56 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 仕切弁 φ30	箇所	3.0			単価表 第 57 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 チース φ30	箇所	4.0			単価表 第 59 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 エルボ φ30	箇所	10.0			単価表 第 60 号

明細表 第 3号
労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 おねじ付ソケット φ30					単価表 第 61 号
	箇所	6.0			
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 ソケット φ30					単価表 第 62 号
	箇所	7.0			
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 片落ソケット φ50					単価表 第 63 号
	箇所	3.0			
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 パイプエンド φ30					単価表 第 64 号
	箇所	1.0			
保温工(ホースレンフォーム)多湿箇所設置 新営工事 ステンレス鋼板 50A 給水管・排水管材料を計上しない 中間値+1% 公共建築(参考)RM10/機械設備実務マニュアルP280・282 M0-63211・632121					単価表 第 65 号
	m	3.9			
ホースレンスリーブ被覆(鋳鉄管布設) φ75mm以下 , 粘着テープ					単価表 第 66 号
	m	7.9			
管明示テープ工 PE管 φ30					単価表 第 67 号
	m	352.7			
管明示テープ工 PE管 φ50					単価表 第 69 号
	m	639.9			
管明示テープ工 鋼管 φ50					単価表 第 71 号
	m	3.7			
管明示シート工 埋設クロスシート 150mm 2倍折込					単価表 第 73 号
	m	993.9			

明細表 第 3号
労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場工 単管足場	掛㎡	8.0			単価表 第 75 号
管受金具設置工 1組/2本	本	4.0			単価表 第 76 号
コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ200mm以上300mm未満	孔	0.0			施工P 第 2 号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満, 削孔深さ50mm以上200mm未満	孔	2.0			施工P 第 3 号
【CO取壊・復旧】※コメント (2箇所)	式	0			
構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 週休2日補正:現場閉所(月単位)	m3	0.2			単価表 第 77 号
型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	㎡	2.0			施工P 第 4 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉)W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, しない<標準>(全ての費用), 小型車加算有り(4t車)	m3	0.2			施工P 第 5 号
ダンプトラック運搬(4t積) バックホウ山積0.28m3, As塊・Co塊(無筋), L=10.0 km以下, DID区間:無	m3	0.2			単価表 第 78 号
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-21	m3	0.2			処分費

明細表 第 4号
 土工事

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 , 15cm以下 , しない<標準>(全ての費用)	m	520.0			施工P 第 6 号
舗装版切断 コンクリート舗装版 , 15cm以下 , しない<標準>(全ての費用)	m	1,340.0			施工P 第 7 号
舗装版取壊し(バックホ直接掘削積込) 0cm超え10cm以下 , 山積0.28m3	m ²	217.0			単価表 第 79 号
構造物とりこわし 無筋構造物 , 機械施工 , 週休2日補正:現場閉所(月単位)	m3	12.0			単価表 第 77 号
バックホ掘削積込 山積0.28m3 , 礫質土・砂・砂質土・粘性土	m3	200.0			単価表 第 80 号
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	m3	70.0			単価表 第 81 号
管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 山積0.28m3 , 流用土	m3	94.0			単価表 第 82 号
構造物とりこわし 無筋構造物 , 人力施工 , 週休2日補正:現場閉所(月単位)	m3	10.0			単価表 第 83 号
床掘り 土砂 , 現場制約あり	m3	62.0			施工P 第 8 号
人力埋戻 砂	m3	0.5			単価表 第 84 号

明細表 第 4号
土工事

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 現場制約あり , 土砂 , 締固め有り	m ³	41.0			施工P 第 10 号
路盤工 施工幅 1.8m未満 , 仕上がり厚140 mm, 再生砕石 RC-40	m ²	217.0			単価表 第 85 号
路盤工 施工幅 1.8m未満 , 仕上がり厚150 mm, 再生砕石 RC-40	m ²	191.0			単価表 第 86 号
路盤工 施工幅 1.8m未満 , 仕上がり厚200 mm, 再生砕石 RC-40	m ²	116.0			単価表 第 87 号
ダンプトラック運搬(4t積) バックホウ山積0.28m ³ , As塊・Co塊(無筋) , L=10.0 km以下, DID区間:無	m ³	9.0			単価表 第 78 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-21	m ³	9.0			処分費
ダンプトラック運搬(4t積) バックホウ山積0.28m ³ , As塊・Co塊(無筋) , L=10.0 km以下, DID区間:無	m ³	21.0			単価表 第 78 号
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-21	m ³	21.0			処分費
発生土処理 土砂	m ³	94.0			単価表 第 88 号
人力発生土処理 土砂	m ³	16.0			単価表 第 90 号

明細表 第 4号
土工事

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土処分料 栗ノ木残土処理場	m3	110.0			処分費
【本復旧】※コメント	式	0			
バックホウ掘削積込 山積0.28m3 , 礫質土・砂・砂質土・粘性土	m3	20.0			単価表 第 80 号
床掘り 土砂 , 現場制約あり	m3	10.0			施工P 第 8 号
発生土処理 土砂	m3	20.0			単価表 第 88 号
人力発生土処理 土砂	m3	10.0			単価表 第 90 号
残土処分料 栗ノ木残土処理場	m3	30.0			処分費
不陸整正工 施工幅 1.8m未満 , 補足材:無	m ²	333.0			単価表 第 91 号
アスファルト舗装工(人力施工) 舗装厚40 mm, 車道及び路肩 , t≦50mm , 再生密粒度T0P13 , プライムコート(PK-3)	m ²	217.0			単価表 第 92 号
C0舗装工 4-8-25(20) T=50	m3	10.0			単価表 第 93 号

明細表 第 5号
管材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓 水道配水ホリエチレン管用 鋳鉄製 ホール型 φ50×20	個	14.0			管材費
伸縮可とう継手 φ20 HI 分止水栓用 ロケ継手同等品	個	10.0			管材費
伸縮式ソケット(ストップリング付)分止水栓用 塩ビ管用、φ20 メーカーハッキン付 CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-BS同等品	個	23.0			管材費
エルボHI φ20	個	20.0			管材費
伸縮式エルボ(ストップリング付) 塩ビ管用 φ20×90° CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	14.0			管材費
伸縮可とう離脱防止継手片落ソケット(PE×VP) φ30×φ20	個	1.0			管材費
伸縮可とう離脱防止継手メーカー用ソケット(VP) φ20×φ20	個	7.0			管材費
伸縮式ソケット(ストップリング付) φ20 塩ビ管用 CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	6.0			管材費
ソケットHI φ20	個	57.0			管材費
異径ソケットHI φ20×φ13	個	17.0			管材費

明細表 第 5号
管材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ユニオンソケットHI φ 20	個	34.0			管材費
袋ナット φ 20	個	34.0			管材費
メーターハッキン φ 20	個	34.0			管材費
キャップ HI φ 13	個	17.0			管材費
甲型止水栓 φ 20	個	6.0			管材費
減圧弁 φ 20(埋設用)	個	7.0			管材費
副栓付伸縮止水栓 横型 φ 20	個	17.0			管材費
量水器 φ 20	個	17.0			管材費
ビニル管 HI φ 20	m	144.0			管材費
水道用ポリエチレン二層管 1種軟質 φ 30 JIS K 6762	m	0.5			管材費

明細表 第 7号
労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込工 φ 20mm , ポリエチレン管 (水道配水用) , φ 50mm	箇所	14. 0			単価表 第 48 号
据付工 (硬質塩化ビニル管布設) φ 20mm	m	144. 0			単価表 第 24 号
硬質塩化ビニル管切断 φ 20mm	口	82. 0			単価表 第 26 号
硬質塩化ビニル管切断 既設管: 20mm	口	34. 0			単価表 第 28 号
TS継手工 (硬質塩化ビニル管布設) φ 13mm	口	34. 0			単価表 第 97 号
TS継手工 (硬質塩化ビニル管布設) φ 20mm	口	171. 0			単価表 第 98 号
据付工 (ポリエチレン管布設) φ 30mm	m	0. 5			単価表 第 10 号
ポリエチレン管切断 φ 30mm	口	1. 0			単価表 第 12 号
伸縮可とう離脱防止継手工 φ 20	口	71. 0			単価表 第 13 号
伸縮可とう離脱防止継手工 φ 30	口	1. 0			単価表 第 15 号

明細表 第 8号
土工事

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 , 15cm以下 , しない<標準>(全ての費用)	m	74.0			施工P 第 6 号
舗装版切断 コンクリート舗装版 , 15cm以下 , しない<標準>(全ての費用)	m	170.0			施工P 第 7 号
舗装版取壊し(バックホ直接掘削積込) 0cm超え10cm以下 , 山積0.28m3	m ²	30.0			単価表 第 79 号
構造物とりこわし 無筋構造物 , 機械施工 , 週休2日補正:現場閉所(月単位)	m3	5.0			単価表 第 77 号
バックホ掘削積込 山積0.28m3 , 礫質土・砂・砂質土・粘性土	m3	46.0			単価表 第 80 号
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	m3	16.0			単価表 第 81 号
管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 山積0.28m3 , 流用土	m3	22.0			単価表 第 82 号
構造物とりこわし 無筋構造物 , 人力施工 , 週休2日補正:現場閉所(月単位)	m3	0.2			単価表 第 83 号
床掘り 土砂 , 現場制約あり	m3	2.0			施工P 第 8 号
埋戻し 現場制約あり , 土砂 , 締固め有り	m3	2.0			施工P 第 10 号

明細表 第 8号
土工事

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工 施工幅 1.8m未満 , 仕上がり厚140 mm, 再生碎石 RC-40	m ²	30.0			単価表 第 85 号
路盤工 施工幅 1.8m未満 , 仕上がり厚150 mm, 再生碎石 RC-40	m ²	3.0			単価表 第 86 号
路盤工 施工幅 1.8m未満 , 仕上がり厚200 mm, 再生碎石 RC-40	m ²	46.0			単価表 第 87 号
ダンプトラック運搬(4t積) パックホウ山積0.28m ³ , As塊・Co塊(無筋) , L=10.0 km以下, DID区間:無	m ³	1.0			単価表 第 78 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-21	m ³	1.0			処分費
ダンプトラック運搬(4t積) パックホウ山積0.28m ³ , As塊・Co塊(無筋) , L=10.0 km以下, DID区間:無	m ³	5.0			単価表 第 78 号
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-21	m ³	5.0			処分費
発生土処理 土砂	m ³	21.0			単価表 第 88 号
人力発生土処理 土砂	m ³	0.07			単価表 第 90 号
残土処分料 栗ノ木残土処理場	m ³	21.07			処分費

明細表 第 8号
土工事

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
【本復旧】※コメント					
	式	0			
バックホウ掘削積込 山積0.28m ³ ,礫質土・砂・砂質土・粘性土	m ³	6.0			単価表 第 80 号
床掘り 土砂 , 現場制約あり	m ³	0.2			施工P 第 8 号
発生土処理 土砂	m ³	6.0			単価表 第 88 号
人力発生土処理 土砂	m ³	0.2			単価表 第 90 号
残土処分料 栗ノ木残土処理場	m ³	6.2			処分費
不陸整正工 施工幅 1.8m未満 , 補足材:無	m ²	76.0			単価表 第 91 号
アスファルト舗装工(人力施工) 舗装厚40 mm, 車道及び路肩 , t ≤ 50mm , 再生密粒度T0P20 , プライムコート(PK-3)	m ²	30.0			単価表 第 102 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 , 人力打設 , 24-12-25(20)(普通)W/C=55%以下 , 一般養生 , 現場内小運搬無し , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算有り(4t車)	m ³	4.8			施工P 第 12 号
1 式 当り					

単価表 第 1号

仕切弁ボックス(円形1号)

単価表

(1)

金額：

内容：φ50用 d=600用

1 組 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋 25型	個	1.0			
弁ボックス 25 A1.5 NHV0-25-150A 同等品	個	1.0			
弁ボックス 25 25B1 NHV0-25-100B 同等品	個	1.0			
弁ボックス 25 25SS NHV0-25-60SS 同等品	個	1.0			
諸雑費	式	1			
	(1	組 当り)

単価表 第 2号

空気弁ボックス(角形1号)

単価表

(1)

金額：

内容：d=600用

1 組 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓鉄蓋 2型(角形) T-25 取手付	個	1.0			
角形ボックス上部筐 NHKR-2-200A 同等品 内寸 550×350	個	1.0			
角形ボックス中下部筐 NHKR-2-200BC同等品 内寸 550×350	個	1.0			
角形ボックス底盤 NHKR-2-40-80S同等品 内寸 550×350	個	1.0			
諸雑費	式	1			
	(1	組 当り)

単価表 第 3号

据付工(ポリエチレン管(融着接合)布設)

単価表

(10)

金額：

内容：φ 50mm

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.1			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.18			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 50mm					

単価表 第 4号

ポリエチレン管切断

単価表

(1)

金額：

内容：φ50mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.01			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.01			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	口 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ50mm					

単価表 第 5号

継手工(ポリエチレン管(融着接合)布設)

単価表

(1)

金額：

内容：φ50mm，1口継手/箇所

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.056			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.056			[1]
諸雑費 14 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ50mm 1箇所当り継手数 : 1口継手/箇所					

単価表 第 6号

継手工(ポリエチレン管(融着接合)布設)

単価表

(1)

金額:

内容: φ50mm, 2口継手/箇所

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.08			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.08			[1]
諸雑費 14 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ50mm 1箇所当り継手数 : 2口継手/箇所					

単価表 第 7号

メカニカル継手工 (ポリエチレン管布設)

単価表

(1)

金額：

内容：φ50mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.04			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.04			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	口 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ50mm					

<div> <div> <div>単価表 第 8号</div> <div>メカニカル継手(鋳鉄管布設)</div> </div> <div> <div>単価表</div> <div>(100)</div> <div>1 口 当り</div> </div> </div>					
<div> <div>金額：</div> <div>内容：φ75mm以下</div> </div>					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	5			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	5			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(100	口 当り)
	(1	口 当り)
<div> <div>*** 施工条件 ***</div> <div> <div>呼び径</div> <div>：φ75mm以下</div> </div> <div> <div>離脱防止継手・U形・特殊押輪使用による割増</div> <div>：割増なし</div> </div> <div> <div>耐震型補強金具の使用</div> <div>：使用しない</div> </div> </div>					

単価表 第 9号		据付工(ホリエチレン管布設)		単価表		(10)	
金額：		内容：φ20mm				1 m 当り	
名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水道配管工		人	0.07				
週休2日補正:現場閉所(月単位)							
普通作業員		人	0.12				
週休2日補正:現場閉所(月単位)							
諸雑費		式	1				
		(10	m 当り)	
		(1	m 当り)	
*** 施工条件 ***							
呼び径		：φ20mm					

単価表 第 10号

据付工(ポリエチレン管布設)

単価表

(10)

金額 :

内容 : φ 30mm

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.08			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.14			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 30mm					

単価表 第 11号

ポリエチレン管切断

単価表

(1)
1 口 当り

金額： 内容： φ 20mm

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.01			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.01			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	口 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 20mm					

単価表 第 12号

ポリエチレン管切断

単価表

(1)

金額：

内容：φ30mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.01			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.01			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	口 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径：φ30mm					

単価表 第 14号

継手工(ポリエチレン管布設)

単価表

(1)
1 口 当り

金額： 内容： φ 20mm

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	口 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 20mm					

単価表 第 16号

継手工(ポリエチレン管布設)

単価表

(1)
1 口 当り

金額： 内容： φ 30mm

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.03			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.03			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	口 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 30mm					

単価表 第 18号

継手工(ポリエチレン管布設)

単価表

(1)

金額：

内容：φ50mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.04			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.04			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	口 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ50mm					

単価表 第 19号

フランジ継手(鋳鉄管布設)

単価表

(1)

金額:

内容: JWWA 7.5K , φ 75 (80)mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.06			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.06			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	口 当り)
*** 施工条件 *** 規格 : JWWA 7.5K 呼び径 : φ 75 (80)mm					
耐震型補強金具の同時設置 : 耐震型補強金具:同時設置しない					

単価表 第 20号

小口径管布設(人力)据付工(鋼管布設)

単価表

(10)

金額：

内容：φ 50mm

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.18			
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.18			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 50mm					

単価表 第 21号

小口径管切断(鋼管布設)

単価表

(1)

金額：

内容：φ 50mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.01			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 50mm					

単価表 第 24号

据付工(硬質塩化ビニル管布設)

単価表

(10)
1 m 当り

金額： 内容： φ 20mm

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.07			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.12			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 20mm					

単価表 第 25号

据付工(硬質塩化ビニル管布設)

単価表

(10)

金額：

内容：φ200mm

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.25			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.49			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ200mm					

単価表 第 26号 硬質塩化ビニル管切断

単価表

(1)
1 口 当り

金額： 内容： φ 20mm

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.01			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.01			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	口 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 20mm					

単価表 第 27号 硬質塩化ビニル管切断

単価表

(1)
1 口 当り

金額： 内容： φ 200mm

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	口 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 200mm					

単価表 第 30号 硬質塩化ビニル管切断

単価表

(1)
1 口 当り

金額： 内容： φ 50mm

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.01			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.01			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	口 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 50mm					

単価表 第 32号

止水栓取付工

単価表

(1)

金額：

内容：止水栓のみ取付，PP用，φ 30mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.068			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.014			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 止水栓のみ取付 管区分 : PP用					
呼び径 : φ 30mm					

単価表 第 33号

仕切弁 バックライ弁設置・撤去(人力)

単価表

(1)
1 基 当り

金額： 内容：設置，φ 50mm

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.03			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.15			
諸雑費	式	1			
	(1	基 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 呼び径 : φ 50mm					

単価表 第 34号

仕切弁ボックス設置工(円形1号)

単価表

(1)

金額：

内容：φ50用 d=600用

1 組 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置・撤去(仕切弁・空気弁ボックス) 設置 , 円形 1号(250) , 無収縮モルタル:無	個	1			単価表 第 35 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置 , 円形 1号(250) , 上部壁(H=150)	個	1			単価表 第 36 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置 , 円形 1号(250) , 中部壁(H=100)	個	1			単価表 第 37 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置 , 円形 1号(250) , 底版(H=40)	個	1			単価表 第 38 号
諸雑費	式	1			
	(1	組 当り)

単価表 第 35号

鉄蓋設置・撤去(仕切弁・空気弁ボックス)

単価表

(1)

金額：

内容：設置，円形 1号(250)，無収縮モルタル：無

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.06			
諸雑費	式	1			
	(1	個 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 蓋種類 : 円形 1号(250) 無収縮モルタルの有無 : 無収縮モルタル：無					

単価表 第 36号

レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

(1)
1 個 当り

金額： 内容： 設置 , 円形 1号(250) , 上部壁(H=150)

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.01			
諸雑費	式	1			
	(1	個 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 1号(250)					
種類(円形1号) : 上部壁(H=150)					

単価表 第 37号 レジコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 単価表 (1)					
金額： 内容：設置 , 円形 1号(250) , 中部壁(H=100) 1 個 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.01			
諸雑費	式	1			
	(1	個 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 1号(250)					
種類(円形1号) : 中部壁(H=100)					

単価表 第 38号

レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：設置，円形 1号(250)，底版(H=40)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.01			
諸雑費	式	1			
	(1	個 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 1号(250)					
種類(円形1号) : 底版(H=40)					

単価表 第 39号

空気弁設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：設置，人力施工， ϕ 13mm～ ϕ 25mm

1 基 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.05			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.1			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	基 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 施工区分 : 人力施工					
呼び径 : ϕ 13mm～ ϕ 25mm					

単価表 第 40号

空気弁ボックス設置工(角形1号)

単価表

(1)

金額：

内容：d=600用

1 組 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置・撤去(仕切弁・空気弁ボックス) 設置，角形 1号(500×400)，無収縮モルタル:無	個	1			単価表 第 41 号
レジンコンクリート製ボックス(角形)設置・撤去 設置，角形 1号(500×400)，上部壁(H=200)	個	1			単価表 第 42 号
レジンコンクリート製ボックス(角形)設置・撤去 設置，角形 1号(500×400)，中部壁(H=200)	個	1			単価表 第 43 号
レジンコンクリート製ボックス(角形)設置・撤去 設置，角形 1号(500×400)，底版(H=40)	個	1			単価表 第 44 号
諸雑費	式	1			
	(1	組 当り)

単価表 第 41号

鉄蓋設置・撤去(仕切弁・空気弁ボックス)

単価表

(1)

金額：

内容：設置，角形 1号(500×400)，無収縮モルタル：無

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.1			
諸雑費	式	1			
	(1	個 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分：設置 蓋種類：角形 1号(500×400)					
無収縮モルタルの有無：無収縮モルタル：無					

単価表 第 42号

レジンコンクリート製ボックス(角形)設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：設置，角形 1号(500×400)，上部壁(H=200)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.03			
諸雑費	式	1			
	(1	個 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類(1) : 角形 1号(500×400)					
種類(角形1号) : 上部壁(H=200)					

単価表 第 43号

レジンコンクリート製ボックス(角形)設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：設置，角形 1号(500×400)，中部壁(H=200)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			
諸雑費	式	1			
	(1	個 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類(1) : 角形 1号(500×400)					
種類(角形1号) : 中部壁(H=200)					

単価表 第 44号

レジンコンクリート製ボックス(角形)設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：設置，角形 1号(500×400)，底版(H=40)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.03			
諸雑費	式	1			
	(1	個 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類(1) : 角形 1号(500×400)					
種類(角形1号) : 底版(H=40)					

単価表 第 46号

サドル分水栓建込工

単価表

(1)

金額：

内容：φ13mm , ビニル管 , φ50mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.05			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.05			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)
*** 施工条件 *** 配水管呼び径 : φ13mm 本管管種 : ビニル管 本管呼び径(ビニル管) : φ50mm					

単価表 第 48号

サドル分水栓建込工

単価表

(1)

金額：

内容：φ20mm , ポリエチレン管(水道配水用) , φ50mm

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.05			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.05			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)
*** 施工条件 *** 配水管呼び径 : φ20mm 本管管種 : ポリエチレン管(水道配水用)					
本管呼び径(ポリエチレン管) : φ50mm					

単価表 第 49号

止水栓取付工

単価表

(1)

金額：

内容：止水栓のみ取付，VP用，φ 20mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.062			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.017			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 止水栓のみ取付 管区分 : VP用					
呼び径 : φ 20mm					

単価表 第 50号

止水栓取付工

単価表

(1)

金額：

内容： 筐のみ取付，VP用，φ 20mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.008			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.013			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 筐のみ取付 管区分 : VP用					
呼び径 : φ 20mm					

単価表 第 52号

硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆

単価表

(1)

金額：

内容：曲管，φ 75mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.05			
ホリスリーブ φ 75×5.00	m	1			[1]
粘着テープ 厚0.2mm 幅50mm	m	2.8			[1]
諸雑費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)
*** 施工条件 *** 材料種別 : 曲管 呼び径 : φ 75mm					

単価表 第 54号

硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆

単価表

(1)

金額：

内容：フランジ短管トレスサージョイント，φ75mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.03			
ホリスリーブ φ75×5.00	m	0.4			[1]
粘着テープ 厚0.2mm 幅50mm	m	1.7			[1]
諸雑費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)
*** 施工条件 ***					
材料種別 : フランジ短管トレスサージョイント					
呼び径 : φ75mm					

単価表 第 58号

硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆

単価表

(1)

金額：

内容：T字管，φ 75mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.06			
ホリスリーブ φ 75×5.00	m	1			[1]
粘着テープ 厚0.2mm 幅50mm	m	3.4			[1]
諸雑費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)
*** 施工条件 *** 材料種別 : T字管 呼び径 : φ 75mm					

単価表 第 65号

保温工(ポリスチレンフォーム)多湿箇所設置

単価表

(1)

金額:

内容: 新営工事 ステンレス鋼板 50A 給水管・排水管材料を計上しない 中間値+1%
 公共建築(参考)RM10/機械設備実務マニュアルP280・282 M0-63211・632121

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.08			[1]
ダクト工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.135			[1]
その他	%	23			
諸雑費	式	1			
	(1	m 当り)

単価表 第 66号

ホ°リチレンスリーブ被覆(鑄鉄管布設)

単価表

(100)

金額：

内容：φ75mm以下，粘着テープ°

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.25			
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.25			
ホ°リスリーブ° φ75×5.00	m	150			
粘着テープ° 厚0.2mm 幅50mm	m	51			
諸雑費	式	1			
	(100	m 当り)
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ75mm以下 固定具 : 粘着テープ°					
ホ°リチレンスリーブ°割増係数 α : 0.2					

単価表 第 68号

管明示テープ (鋳鉄管布設)

単価表

(100)

金額 :

内容 : φ 50mm*4m , 天端明示 : 無

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.09			
明示テープ 3cm×20m	m	10.00			
諸雑費	式	1			
	(100	m 当り)
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 種別(呼び径*寸法) : φ 50mm*4m 天端明示の有無 : 天端明示:無 管明示テープ 長 : 10.00 m/100m当り					

単価表 第 70号

管明示テープ° (鋳鉄管布設)

単価表

(100)

金額 :

内容 : φ 50mm*4m , 天端明示:無

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.09			
明示テープ° 3cm×20m	m	23.00			
諸雑費	式	1			
	(100	m 当り)
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 種別(呼び径*寸法) : φ 50mm*4m 天端明示の有無 : 天端明示:無 管明示テープ° 長 : 23.00 m/100m当り					

単価表 第 72号

管明示テープ° (鋳鉄管布設)

単価表

(100)

金額 :

内容 : $\phi 50\text{mm} \times 4\text{m}$, 天端明示 : 無

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.09			
明示テープ° 3cm×20m	m	21.00			
諸雑費	式	1			
	(100	m 当り)
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 種別(呼び径*寸法) : $\phi 50\text{mm} \times 4\text{m}$ 天端明示の有無 : 天端明示:無 管明示テープ° 長 : 21.00 m/100m当り					

単価表 第 74号

管明示シート(鋳鉄管布設)

単価表

(100)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.4			
埋設クロスシート 150mm 2倍折込 50m	m	100			
諸雑費	式	1			
	(100	m 当り)
	(1	m 当り)

単価表 第 75号

足場工

単価表

(100)

金額：

内容：単管足場

1 掛㎡ 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	1.9			[1]
とび工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	6.9			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	1.8			[1]
ラフテレンスクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジブ型 25t吊 ホベレタ付き	日	0.8			[1]
諸雑費 29 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(100	掛㎡ 当り)
	(1	掛㎡ 当り)
*** 施工条件 *** 工法 : 単管足場 安全柵の有無 : 安全柵なし					

単価表 第 77号

構造物とりこわし

単価表

(1)

金額：

内容：無筋構造物，機械施工，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約：無	m3	1			週休2日補正：現場閉所(月単位)
諸雑費	式	1			
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 無筋構造物 作業区分 : 機械施工					
時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準 低騒音・低振動対策の有無 : 低騒音・低振動対策なし					
週休2日補正 : 週休2日補正：現場閉所(月単位)					

単価表 第 78号

ダンプトラック運搬(4t積)

単価表

(10)

金額：

内容：バックホ山積0.28m3 , As塊・Co塊(無筋) , L=10.0 km以下, DID区間:無

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転(4t積)	日	1.04			
諸雑費	式	1			
	(10	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 積込機種 : バックホ山積0.28m3 運搬区分 : As塊・Co塊(無筋)					
運搬距離(片道) : L=10.0 km以下 DID区間の有無 : DID区間:無 タイヤ損耗条件 : 良好					

単価表 第 79号

舗装版取壊し(バックホ直接掘削積込)

単価表

(100)

金額：

内容：0cm超え10cm以下，山積0.28m3

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.42			
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.63			
バックホ運転(管路土工) 山積0.28m3	時間	3.35			
諸雑費	式	1			
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)
*** 施工条件 *** 取壊し舗装厚 : 0cm超え10cm以下 バックホ規格 : 山積0.28m3					

単価表 第 80号

バックホ掘削積込

単価表

(100)

金額：

内容：山積0.28m3，礫質土・砂・砂質土・粘性土

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	1.9			
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	5			
バックホ運転(管路土工) 山積0.28m3	時間	11.1			
諸雑費	式	1			
	(100	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** バックホ規格：山積0.28m3 土質：礫質土・砂・砂質土・粘性土					

単価表 第 81号

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)

単価表

(100)

金額：

内容：山積0.28m³，砂1 m³ 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	2.5			
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	6.8			
バックホ運転(管路土工) 山積0.28m ³	時間	7.6			
クワ運転(管路埋戻)	日	3.0			
砂	m ³	126			
諸雑費	式	1			
	(100	m ³ 当り)
	(1	m ³ 当り)
*** 施工条件 *** バックホ規格 : 山積0.28m ³ 埋戻材 : 購入					
埋戻材種類(購入) : 砂					

単価表 第 82号

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)

単価表

(100)

金額 :

内容 : 山積0.28m3 , 流用土

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	2.5			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	6.8			
バックホ運転(管路土工) 山積0.28m3	時間	7.6			
クワ 運転(管路埋戻)	日	3.0			
諸雑費	式	1			
	(100	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** バックホ規格 : 山積0.28m3 埋戻材 : 流用土					

単価表 第 83号

構造物とりこわし

単価表

(1)

金額：

内容：無筋構造物，人力施工，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約：無	m3	1			週休2日補正：現場閉所(月単位)
諸雑費	式	1			
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 無筋構造物 作業区分 : 人力施工					
時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準 週休2日補正 : 週休2日補正：現場閉所(月単位)					

単価表 第 85号

路盤工

単価表

(100)

金額：

内容：施工幅 1.8m未満 , 仕上がり厚140 mm, 再生砕石 RC-40

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.78			
再生砕石 RC-40	m ³	17.78			
クワ 運転(路盤工)	日	0.45			
諸雑費	式	1			
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)
*** 施工条件 *** 施工幅 : 施工幅 1.8m未満 仕上がり厚 : 仕上がり厚140 mm 路盤材の種類 : 再生砕石 RC-40					

単価表 第 86号

路盤工

単価表

(100)

金額：

内容：施工幅 1.8m未満 , 仕上がり厚150 mm, 再生砕石 RC-40

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.78			
再生砕石 RC-40	m3	19.05			
クワ 運転(路盤工)	日	0.45			
諸雑費	式	1			
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)
*** 施工条件 *** 施工幅 : 施工幅 1.8m未満 仕上がり厚 : 仕上がり厚150 mm					
路盤材の種類 : 再生砕石 RC-40					

単価表 第 87号

路盤工

単価表

(100)

金額：

内容：施工幅 1.8m未満 , 仕上がり厚200 mm, 再生砕石 RC-40

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.78			
再生砕石 RC-40	m ³	25.4			
クワ 運転(路盤工)	日	0.45			
諸雑費	式	1			
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)
*** 施工条件 *** 施工幅 : 施工幅 1.8m未満 仕上がり厚 : 仕上がり厚200 mm 路盤材の種類 : 再生砕石 RC-40					

単価表 第 89号

ダンプトラック運搬(4t積)

単価表

(10)

金額：

内容：バックホ山積0.28m3 , 土砂 , L=6.5 km以下, DID区間:無

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転(4t積)	日	0.6			
諸雑費	式	1			
	(10	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 積込機種 : バックホ山積0.28m3 運搬区分 : 土砂					
運搬距離(片道) : L=6.5 km以下 DID区間の有無 : DID区間:無 タイヤ損耗条件 : 良好					

単価表 第 91号

不陸整正工

単価表

(100)
1 m² 当り

金額： 内容： 施工幅 1.8m未満，補足材：無

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.52			
ﾀﾝﾊﾞ 運転(路盤工)	日	0.46			
諸雑費	式	1			
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)
*** 施工条件 *** 施工幅 : 施工幅 1.8m未満 補足材の有無 : 補足材：無					

単価表 第 92号

アスファルト舗装工(人力施工)

単価表

(100)

金額：

内容：舗装厚40 mm, 車道及び路肩 , t ≤ 50mm , 再生密粒度T0P13 , フライムコート(PK-3)

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.4			[2] 1*100/D*層数
特殊作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.8			[2] 2(3)*100/D*層数
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	1.6			[2] 4*100/D*層数
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	t	10.058			
アスファルト乳剤 浸透用 PK3～4	リットル	126			フライムコート
振動ロー運転(人力舗装工)	日	0.4			[2]
振動コンパクタ運転(人力舗装工)	日	0.8			[2]
諸雑費 17 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)

単価表 第 97号

TS継手工(硬質塩化ビニル管布設)

単価表

(2)
1 口 当り

金額： 内容： φ 13mm

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.01			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.01			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(2	口 当り)
	(1	口 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 13mm					

単価表 第 98号

TS継手工(硬質塩化ビニル管布設)

単価表

(2)
1 口 当り

金額： 内容： φ 20mm

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(2	口 当り)
	(1	口 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ 20mm					

単価表 第 100号

量水器取付工(ねじ込み接合)

単価表

(1)

金額：

内容：量水器のみ取付，φ 20mm，特殊メータ取付：無し

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.13			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.04			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 量水器のみ取付 呼び径 : φ 20mm 特殊メータ取付の有無 : 特殊メータ取付：無し					

単価表 第 101号 量水器取付工(ねじ込み接合)

単価表

(1)
1 箇所 当り

金額： 内容： 筐のみ取付，φ 20mm

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.04			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 筐のみ取付 呼び径 : φ 20mm					

単価表 第 102号

アスファルト舗装工(人力施工)

単価表

(100)

金額：

内容：舗装厚40 mm, 車道及び路肩 , t ≤ 50mm , 再生密粒度T0P20 , フライムコート(PK-3)

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.4			[2] 1*100/D*層数
特殊作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.8			[2] 2(3)*100/D*層数
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	1.6			[2] 4*100/D*層数
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)	t	10.058			
アスファルト乳剤 浸透用 PK3～4	リットル	126			フライムコート
振動ロー運転(人力舗装工)	日	0.4			[2]
振動コンパクタ運転(人力舗装工)	日	0.8			[2]
諸雑費 17 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)

単価表 第 104号

通水試験

単価表

(1)

金額：

内容：既設管と連絡して給水車が不要

1 日 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	3			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	3			[1]
諸雑費 20 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			器具損料及び諸雑費
	(1	日 当り)
*** 施工条件 *** 作業内容：既設管と連絡して給水車が不要					

諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 7年10月15日
単価適用地区	中央西土木事務所 2 地区(中部地区)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
施工地域・工事場所区分の補正	一般交通影響あり②
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	35%を超える (1.00)
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
現場環境改善費の計上有無	計上しない
熱中症対策の補正有無	補正しない
週休2日の補正	現場閉所 (月単位) (補正単価には、「週休2日補正:現場閉所(月単位)」と表示)